ООО «АЭРОС»
www.aeros.su
тел.: 8-800-301-22-62
ИНН 5406759408, КПП 540601001, ОГРН 1135476143934

Уважаемый клиент, благодарим за интерес к нашей компании! Мы хотим быть максимально прозрачны, поэтому сделали расширенный прайс на услуги монтажа, по которому Вы сможете составить финальную стоимость монтажа в Вашем случае. Все дополнительные детали Вы можете обсудить с любым из менеджеров по телефону 88003012262.

На сайте указана стоимость стандартного монтажа:

1. Бурение одного сквозного технологического отверстия необходимого диаметра для конкретного прибора (от 100 до 180мм), в стенах из кирпича, бетона, мягких минеральных материалов толщиной до 80см., и высоте не более 1,7 от пола до центра сквозного отверстия
2. Теплошумоизоляция канала воздуховода с использованием трубы из вспененного полиэтилена, если это необходимо
3. Установка уличной решетки
4. Навешивание устройства (если навеска производится в другой день, то стоимость вам рассчитает менеджер)
5. Проверка работоспособности смонтированного устройства
6. Инструктаж Заказчика о работе и обслуживании устройства

Бурение стен из жестких материалов (бетон и панели из него, полнотелый кирпич) производится со станины, которая крепится к стене на анкер. Под анкер в стене необходимо сделать дополнительное отверстие диаметром 14-18мм и глубиной до 10см. Приборы высотой более 45см закрывают это отверстие своим корпусом. Приборы меньшим размером не закрывают. При возможности обои в месте анкерения разрезаются и отгибаются, что бы в дальнейшем заказчик мог запенить и подклеить обои обратно.

Если вы находитесь в процессе ремонта и вам необходим монтаж в 2 этапа: сначала бурение, потом навеска, то оплата рассчитывается как стандартный монтаж + навеска прибора.

Монтаж прибора, приобретенного не в нашей компании, стоит на 1000 руб. больше стандартной стоимости монтажа, указанной в прайсе.

В стандартный монтаж входит наружняя решетка белого цвета

Стоимость на работы:

№	Наименование работ	Стоимость
1	Стандартный монтаж бризера, клапана, рекуператора с бурением отверстия диаметром до 152мм	7 500 руб.
2	Стандартный монтаж рекуператора с бурением отверстия диаметром более 152 мм	8 500 руб.
3	Стандартный монтаж рекуператора Funai Fuji	9 000 руб.
4	Скидка на повторный монтаж любого из приборов по одному адресу за один выезд	1000 руб.
5	Навеска прибора на готовое отверстие / второй этап монтажа	3500 руб.

	Доплаты при нестандартном монтаже	
6	Доплата за удаление от Новосибирска	+25 руб/км
7	Бурение в дереве, плитка (в т.ч. кафельная)	+1 100 руб.
8	Штроба для силового кабеля	+1 000 руб/м
9	Штроба для воздуховода	+2 000 руб/м
10	Дополнительное отверстие в стене (балкона /лоджии) + неутепленный воздуховод до 3 метров. При длине воздуховода свыше 3-х метров + 2500р./ метр	+4 400 руб.
11	Использование химического анкера	+1 100 руб.
12	Монтаж на пластиковую вставку окна/балконной двери (сэндвич панель)	+2 750 руб.
13	Демонтаж и монтаж оконной рамы	+1 700 руб.
14	Работы с гипсокартоном	+1 100 руб.
15	Вывод в откос (в зависимости от материала откоса)	+2 200-3 300 руб.
16	Сверление керамогранита напрямую (без вывода в откос), при температуре не ниже +5С.	+2 700 руб.
17	Ручное бурение (бурение “с рук”отверстий только в мягких материалах - сибит/газоблок/кирпич и пр.)	+1 100 руб
18	Отверстие в сайдинге	+1 100 руб.
19	Отверстие под подрозетник	+700 руб.
20	Предварительный выезд, оценка	+1 100 руб.
21	Навеска прибора, второй этап монтажа.	+1 100 руб.
22	Скрытое подключение проводки	+1 100 руб.
23	Стандартная цветная решетка	+200 руб.
24	Покраска решетки в цвет фасада по фото	+600 руб.
25	Покраска решетки в цвет фасада по образцу фасада, с выездом для взятия образца фасада	+1000 руб.
26	Покраска решетки в выбранный цвет (Полимерка в RAL за шт (ожидание 2 недели)	+2 500 руб.
27	Покраска бризера в выбранный цвет (временно не доступен)	+6 000 руб.
28	Покраска клапана в выбранный цвет (временно не доступен)	+4 400 руб.
29	Исправление монтажа после окончания гарантии	+1 100 руб.
30	Бурение стены толщиной от 80 см. до 1 метра	+1 100 руб.
31	Высота монтажа от пола до центра воздухозаборного отверстия более 1,7м.	+1 100 руб.
32	Высотные работы на высоте от 2,7 м.	+2 000 - 2 +500 руб.
33	Монтаж на армированный бетон/железо/камень – требует индивидуального расчета	
34	Парковочное место (если парковка платная) – оплачивается клиентом согласно тарифам	